




PROSPETTO A




PROSPETTO B




SEZIONE B-B'



SEZIONE C-C'



SEZIONE A-A'



PROSPETTO D



PROSPETTO C

LEGENDA LAVORAZIONI

- 1 Demolizione muratura per apertura vano passata
- 2 Demolizione completa di muratura da pavimento a soffitto
- 3 Rimozione serramento interno
- 4 Demolizione scala esistente, compresi parapetti e cartramo
- 5 Demolizione pavimento in battuto di cemento e scavo per inserimento fondazione accensione
- 6 Rimozione impianto montacarichi/accensione
- 7 Rimozione serramento esterno e del radiatore nel sottofianco se presente
- 8 Demolizione salcio in laterocemento
- 9 Rimozione radiatore
- 10 Rimozione cassella raspa antiriscaldamento
- 11 Rimozione serramento divisorio in legno e vetro per partizione corridoio
- 12 Rimozione vetrocemento, sottofianco e porta per inserimento vano ascensore
- 13 Rimozione vetrocemento, spalletta in c.a. armato, serramento in acciaio e radiatore posizionato nel sottofianco
- 14 Rimozione serramento metallico a fiammoprotezione
- 15 Rimozione sanitari
- 16 Rimozione parete mobile in laminato plastico con interposto isolante in lana di roccia e specchiature superiori in vetro
- 17 Rimozione con cura di pavimento in marmo e battiscopa in marmo, con accatastamento in cantiere per successivo rifilzo
- 18 Rimozione pedana con rivestimento in moquette e sottostante pavimento
- 19 Rimozione con cura di pavimento in marmo e battiscopa in marmo, con accatastamento in cantiere per successivo rifilzo
- 20 Rimozione pavimentazione in PVC, del battiscopa e della sottostante pavimentazione in qualunque materiale esso sia, avendo cura di inerteizzare il materiale eventualmente riutilizzabile
- 21 Demolizione della pavimentazione in piastrelle e del battiscopa
- 22 Rimozione griglia, cordon di pendenza ove ammantato e faldante
- 23 Rimozione parapetto metallico
- 24 Idropulizia e distacco delle porzioni di rivestimento a mosaico ammantate sulle facciate nord ed est
- 25 Sostituzione intonaco ammantato sul 50 % della superficie del soffitto e della parete lato cortile del corridoio
- 26 Rimozione pavimentazione in PVC, del battiscopa e della sottostante pavimentazione in qualunque materiale esso sia, avendo cura di inerteizzare il materiale contenente fibre di amianto, e successivo smaltimento in cantiere autorizzato
- 27 Demolizione parziale del telaio di copertura compresa la caldina di pendenza e la guaina di impermeabilizzazione
- 28 Smaltimento lastre in fibrocemento accatastate nel locale tecnico
- 29 Rimozione vetrocemento, spalletta in c.a. armato, serramento in acciaio, radiatore posizionato nel sottofianco, sottofianco e sopraffianco per formazione accesso di cantiere per passaggio materiali
- 30 Rimozione serramento interno e accatastamento per successiva posa
- 31 Rimozione porta metallica di ingresso
- 32 Rimozione rivestimenti in piastrelle
- 33 Rimozione rivestimenti in PVC
- 34 Rimozione copertura in lamiera ondulata in pielegias

Sistema socio-sanitario Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana		Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento C.so Italia, 19 - 20122 Milano Tel. 02.85762418 - Fax 02.85762439 E-mail: - ftecipatrimonio@ats.milano.it			
INDIRIZZO Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano					
TITOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)					
COMMITTENTE ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Architetto Michela Paris			
PROGETTISTA Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl C.so Italia, 19 - 20122 Milano Tel. 02.85762418 - Fax 02.85762439 E-mail: - ftecipatrimonio@ats.milano.it		DIRETTORE LAVORI Architetto Lorenza Santambrogio			
IMPRESA AFDIATARIA					
AMBITO ARC		OGGETTO DEMOLIZIONI SEZIONI E PROSPETTI			
DESCR. AMBITO Architettonico					
LIVELLO PROG. Progetto esecutivo					
DATA 07/08/2020		SCALA 1:100			
REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
E
D
C
B
A	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.
FORMATO A3		CTB N. QUADRI.ctb			
INDICE FILE ARC.07_SOF_SEZIONI_PROSPETTI					
A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto né divulgato o terzi senza il consenso di ATS Milano.					