



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO RIALZATO



PIANTA PIANO SEMINTERRATO

LEGENDA LAVORAZIONI

- 1 Nuova porta Ø 90 con apertura a battente
- 2 Nuovo ascensore porta 12 persone/900 kg, velocità 1 m/s, cabina dimensione 1,40x1,50 m, vano di corsa dimensione 1,83x1,94 m, porta larghezza 0,90 m, struttura portante in c/c armato, coibentata nelle parti esterne al corpo di fabbrica
- 3 Nuova tramezza in laterizio sp 8 cm, intonacata su entrambi i lati
- 4 Realizzazione di vespaio con ghiaia e formazione nuova soletta armata
- 5 Realizzazione nuovo solaio in laterocemento, massetto alleggerito e pavimento in gres
- 6 Chiusura foronetto infissi con parete in blocchi portanti sp. 20 cm intonacati su entrambi i lati
- 7 Pulita della pavimentazione del vano scala, compresi zoccoli, dazze e pedate in marmo
- 8 Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico, con struttura di sostegno a montanti e traversi, specchiere e carrelli a livello dei pianerottoli
- 9 Chiusura passata vano ascensore con parete in cartongesso
- 10 Riposizionamento cassella nastro antincendio
- 11 Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, del soffitto e del parapetto con adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico
- 12 Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, con adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico, ricostruzione soletta in c/c armato, posa di nuovo serramento in alluminio a taglio termico con apertura ad aria e vassoi, coibentazione soletta e soffitto con pannelli in silice intonaco con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante
- 13 Realizzazione nuova parete in cartongesso - Vedi abaco murature
- 14 Paccaggio parete esistente con lastre in cartongesso - Vedi abaco murature
- 15 Realizzazione di tramezza in muratura - Vedi abaco murature
- 16 Posa nuovi sanitari e attacco impianto idrosanitario
- 17 Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico con apertura a vassoi motorizzati
- 18 Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico con apertura ad aria, schermatura solare esterna a rullo motorizzata, con coibentazione soffitto e con pannelli in silice intonaco con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante
- 19 Nuova porta interna con telaio a scomparsa ed apertura a battente luce 90 cm
- 20 Nuova porta interna con chiambiana a vista e apertura a battente luce 80 cm
- 21 Realizzazione controsoffitto tecnico per passaggio impianti
- 22 Pulizia, integrazione e lucidatura pavimento esistente - Vedi abaco pavimenti
- 23 Realizzazione di massetto autolivellante, posa nuova pavimentazione e battiscopa perimetrali - Vedi abaco pavimenti
- 24 Sostituzione copertura in plexiglas con lastre in lamiera grecata preventicata, sostituzione casolare, converse e pluviali
- 25 Attacco caduta di pendenza, impermeabilizzazione con guaine elastoplastiche, attacco casolare e converse
- 26 Posa parapetti metallici e linee vita
- 27 Manutenzione generale facciate nord ed est, idropulizia di tutte le superfici, con integrazione intonaci di supporto e parti di mosaico mancanti per circa il 20% della superficie totale
- 28 Realizzazione di nuovo pluviale esterno in lamiera di acciaio inox, diam 120 mm
- 29 Ripristino intonaco soffitto con inserimento rete antirifondamento
- 30 Realizzazione nuovo pluviale esterno per scolo condensa macchine climatizzate, diam. 60 mm
- 31 Integrazione intonaco ammalorato su corna fumaria
- 32 Realizzazione soletta per accesso manufatto alla copertura
- 33 Realizzazione nuova solaio in laterocemento, realizzazione caduta di pendenza e posa guaine impermeabilizzanti in PVC
- 34 Realizzazione copertura del vano ascensore con lastre in lamiera grecata
- 35 Nuova porta di uscita, in alluminio a taglio termico e vetro, con mangioli antipanco
- 36 Realizzazione di pozzetto più di grande pendente per scarichi condensa macchine climatizzate
- 37 Riposizionamento sanitari precedentemente rimossi
- 38 Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, ricostruzione soffitto e parapetto, con adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico, ricostruzione soletta in c/c armato, posa di nuovo serramento in alluminio a taglio termico con apertura ad aria e vassoi, coibentazione soletta e soffitto con pannelli in silice intonaco con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante
- 39 Ricostruzione del capillare di travi i pilastri ove disallacciato o ammalorato
- 40 Realizzazione battuto di cemento con pendenza, con griglia di raccolta e pluviale vano copertura adiacente, per evacuazione eventuale condense o perdite
- 41 Manutenzione generale struttura metallica locale tecnico, verniciatura superfici metalliche, sostituzione elementi ammalorati
- 42 Realizzazione parete frontale ascensore in blocchi portanti, sp 30 cm, intonacata e linteaggiata
- 43 Manutenzione frangile in calcestruzzo armato, mediante scrostanto capillari ammalorati, verniciatura delle armature, ripristino dei coprifili con malte strutturali, linteaggiatura di finitura
- 44 Integrità parapetti e cornici esistenti
- 45 Manutenzione persina in calcestruzzo armato, mediante scrostanto capillari ammalorati, verniciatura delle armature, ripristino dei coprifili con malte strutturali, linteaggiatura di finitura

N.B.: il piano secondo si prevede la completa rimozione ed attacco degli impianti elettrici, speciali e meccanici - Vedi tavolo impianti.
Al piano secondo si prevede la linteaggiatura di tutti i locali.
Si prevede la linteaggiatura completa dei vani scala A e B e del locale disimpegno lato scala A.
In fase preliminare all'esecuzione delle opere si prevede la rimozione degli arredi su indicazione della D.L. e la pulizia delle aree esterne limitate alla facciata per l'inserimento del ponteggio.

Sistema socio-sanitario	Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali
Regione Lombardia	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento
ATS Milano	Corso Italia, 19 - 20122 Milano
Città Metropolitana	Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439
	E-mail: - tecnicoipatrimonialedi@ats-milano.it

INDIRIZZO

Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano

TITOLO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)

COMMITTENTE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi	Architetto Michela Paris

PROGETTISTA	DIRETTORE LAVORI	IMPRESA AFFIDATARIA
Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl Via S. Pietro all'Orto, 10 - 20122 Milano Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439 E-mail: - tecnicoipatrimonialedi@ats-milano.it	Architetto Lorenzo Santambrogio	
www.sertec-engineering.it		

AMBITO	OGGETTO	NUMERO
ARC	COSTRUZIONI PIANTE PIANO SEMINTERRATO - RIALZATO - PRIMO	08

DESCR. AMBITO: Architettonico

LIVELLO PROG.: Progetto esecutivo

DATA: 07/08/2020

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E
D
C
B
A	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.
FORMATO	1200x750	CTB	IL QUADRIFF.CTB		
NOME FILE	ARC.08_COSTRUZ_PIANTE S.R.1				

A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto né divulgato a terzi senza il consenso di ATS Milano.