



Class. 1.6.3  
Prot. n. 44991/23  
del 13/03/2023

## CHIARIMENTO N. 2

**OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA ACQUISITIVA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO ELETTROGENO, COMPRESIVA DI SMONTAGGIO E RITIRO DEL VECCHIO IMPIANTO C/O LO STABILE DI VIA JUVARA 22 A MILANO.**

Sono pervenute richieste di informazioni complementari, formulate da società interessate all'avviso di cui all'oggetto, volte a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. se, per quanto attiene al quadro di comando (paragr. 3.3.5), sia necessario l'avviamento automatico e se occorra anche la commutazione rete / gruppo o se essa sia già presente;
2. se il GE debba essere fornito completo di cofanatura oppure di container;
3. se il passo carraio per arrivare al locale GE sia percorribile con camion a 4 assi e se, eventualmente, vi siano limiti di peso;
4. se, premesso che il GE richiesto è da 220kVA, mentre il GE presente in sito è 100kVA, sia necessario prevedere in offerta la sostituzione della linea di scarico fumi;
5. se esista un computo metrico relativo alle specifiche del materiale da sostituire o se questo sia a discrezione dell'operatore economico in base alla tipologia e quantità dei materiali che prevede di utilizzare (ad esempio, cavi di potenza, linea scarico fumi, etc);
6. se sia da comprendere nell'offerta la fornitura della linea elettrica di collegamento da 250A+10% o se sia previsto il ricollegamento a quella esistente. Inoltre, se sia possibile giungerla, qualora risulti corta ovvero ne verrà richiesta la sostituzione;
7. se vi siano indicazioni riguardo le altezze delle porte di accesso al locale GE e/o altre limitazioni di altezze in sito;
8. se sia prevista l'espulsione dell'aria di raffreddamento del generatore;
9. se sia previsto l'ingresso dell'aria comburente e l'uscita di aria di raffreddamento;
10. se vi siano impedimenti riguardo ai tempi di installazione; in particolare, se vi sia un limite massimo di assenza della linea di emergenza.

In merito ai quesiti sopra posti, la Stazione Appaltante fornisce riscontro precisando quanto segue:

1. l'avviamento automatico è necessario e la commutazione rete/gruppo è già presente ed è inserita nel quadro elettrico di bassa tensione posto nel "power center" al piano 2 dello stabile;

---

### AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



2. per la fornitura in oggetto si intende necessaria la cofanatura fono assorbente;
3. il passo carraio è accessibile con camion 4 assi. Il percorso da utilizzare per raggiungere la posizione del GE, nei punti dove sono presenti griglie e/o solai, consente il passaggio di carichi non superiori ai 1.000 Kg/m<sup>2</sup>;
4. la linea di scarico fumi deve essere inclusa nell'offerta;
5. il computo metrico, eventuali specifiche e tipologie di materiali sono a carico del fornitore in quanto specifiche per ogni tipologia di GE;
6. la linea elettrica di collegamento è già presente ed è già adeguata alla potenza del nuovo gruppo, resta inteso che eventuali giunte eseguite secondo normativa vigente sono a carico del fornitore. Qualora fosse ritenuto necessaria la sostituzione, sarà a carico del fornitore;
7. le dimensioni della porta di accesso principale al locale del gruppo elettrogeno sono:  
larghezza 250 mm x H 220 mm;
8. sono presenti prese d'aria nelle porte di accesso al locale (in risposta al punto 8 e 9);
9. Cfr. risposta al punto precedente;
10. in riferimento ad eventuali impedimenti sui tempi di installazione si fa presente che l'acquisto del bene avverrà con fondi PNRR/PNC, per l'utilizzo di tale finanziamento sono previste delle scadenze coerentemente indicate negli atti della procedura. Il non rispetto di tali termini determinerebbe per l'ATS la perdita dei fondi e di conseguenza l'interruzione del contratto.  
Per quanto riguarda il limite massimo di assenza della linea di emergenza, inteso come lo stretto tempo necessario per le lavorazioni oggetto dell'appalto, si configura in 2 max 3 giorni (da concordare con il DEC e la Direzione del Laboratorio di Sanità Pubblica).

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare  
Avv. Francesco Ozzo

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo  
Responsabile istruttoria: Annarita Intiglietta